



Warszawa, dnia 03.01.2017

## ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający informuje, iż dokonuje, zmian treści Zapytania ofertowego zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego - link:

[http://artmuseum.pl/public/upload/files\\_older/zamowienia\\_publiczne/2016\\_12\\_28\\_Zapytanie.pdf](http://artmuseum.pl/public/upload/files_older/zamowienia_publiczne/2016_12_28_Zapytanie.pdf)

w niżej wymienionych punktach:

### I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie analizy zlewni terenu w rejonie pl. Defilad w Warszawie (na potrzeby przedmiotowego opracowania Zamawiający przez zlewnię rozumie wyznaczenie: kierunków spływu wody, miejsc jej koncentracji). Obszar, którego dotyczy analiza został przedstawiony na szkicu stanowiącym Załącznik nr 1 do ZO do niniejszego zapytania. Analiza powinna zostać wykonana w oprogramowaniu przeznaczonym do analiz przestrzennych np. ArcGis i być oparta na maksymalnym natężeniu opadu o częstotliwości występowania 100 lat w centrum Warszawy. Zamawiający w toku realizacji niniejszego zlecenia udostępni Wykonawcy posiadane opracowanie określające maksymalne opady deszczu w rejonie centrum m.st. Warszawy.

Przedmiotowa analiza powinna zostać wykonana w dwóch wariantach. W każdym powinno zostać przyjęte założenie, że obszar zaznaczony na szkicu stanowiącym Załącznik nr 2 do ZO, będzie terenem zabudowanym, zgodnie z projektem budynków Muzeum Sztuki Nowoczesnej i Teatru Rozmaitości oraz projektem Budowy ulic 5KD-L i 8KD-L.

W wariantcie 2 dodatkowo powinno zostać przyjęte założenie, że teren zaznaczony na rysunku będącym Załącznikiem nr 3 do ZO, zostanie zabudowany zgodnie z Koncepcją placu Defilad.

Z chwilą udzielenia zamówienia, Zamawiający przekaże Wykonawcy nw. materiały:

- 1) Mapa zasadnicza terenu objętego analizą w pliku dxf
- 2) Opracowanie określające maksymalne opady w rejonie centrum Warszawy
- 3) Projekt Muzeum Sztuki Nowoczesnej i Teatru Rozmaitości
- 4) Projekt Budowy ulic 5.KD-L i 8.KD-L
- 5) Koncepcja placu Defilad
- 6) Numeryczny Model Terenu objętego analizą, pobrany z Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Dodatkowo Muzeum wystąpiło do MPWiK z zapytaniem o możliwość udostępnienia mapy zlewni, inwentaryzacji wpustów deszczowych, mapę sieci kanalizacyjnej.

Wynikiem zamówienia będą bazy danych plików .shp wraz z raportem, wydane w dwóch egzemplarzach. W raporcie prosimy dokonać oceny projektu odwodnienia Muzeum i Teatru (na podstawie przeprowadzonej analizy) – w tym w szczególności pojemności zbiorników retencyjnych.

**II. Termin realizacji zamówienia:** Od dnia udzielenia zamówienia nie dłużej niż do 3 tygodni.

**III. Miejsce oraz termin składania ofert:**

W przypadku możliwości zrealizowania wyżej wymienionego zamówienia, prosimy o przesłanie oferty na piśmie lub e-mailem na adres: [newbuilding@artmuseum.pl](mailto:newbuilding@artmuseum.pl) najpóźniej **do dnia 06.01.2017 r. do godz. 13:00.**

Oferty złożone po terminie wskazanym w pkt. VI nie zostaną rozpatrzone.



.....  
(podpis pracownika )